

## KOSZTORYS OFERTOWY

PRZEBUDOWA DROGI LEŚNEJ W LEŚNICTWIE ŁYSAKÓW ETAP II km 1+313,36 do 4+238,06 L=2+924,70

Budowa: DROGA LEŚNA

Obiekt lub rodzaj robót: ROBOTY DROGOWE

Lokalizacja: NADLEŚNICTWO JANÓW LUBELSKI, LEŚNICTWO ŁYSAKÓW

Województwo lubelskie, powiat janowski, jedn. ewid. gmina Potok Wielki, obręb 0003 Maliniec, JEDN EWID. 060507\_2.0003 dz. ewid. 564, 569, 574, 584, 592, 585, 586, 580, 581, 575, 576, 570, 571, Województwo podkarpackie, powiat stalowowolski, jedn. ewid. gmina Zaklików, Obręb ewid. 0010 Łysaków Kolonia, 81805\_5.0010, dz. ewid. 391, 400, 401, 402, 404, 405, 413DR, 399, 408, 409, 410

Inwestor: NADLEŚNICTWO JANÓW LUBELSKI

ul. Bohaterów Porytowego Wzgórza 35,

23-300 Janów Lubelski

tel./fax. +48 15 872-00-72 +48 15 87201-85

e-mail: janowlubeski@lublin.lasy.gov.pl

Data opracowania: 2021-09-10

## LISTA NR 1 - PRZEBUDOWA DROGI LEŚNEJ W LEŚNICTWIE ŁYSAKÓW - ETAP II km 1+313,36 do 4+238,06, L=2+924,70

| Lp.   | Nr Spec. Technicz. | Wyszczególnienie Elementów Rozliczeniowych   | Jednostka | Ilość     | Cena Jedn. | Wartość [zł] |
|-------|--------------------|--|-----------|-----------|------------|--------------|
| 1     | 2                  | 3  | 4         | 5         | 6          | 7            |
| 1.1   |                    | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE  |           |           |            |              |
| 1.1.1 | D 01.01.01         | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym - wytyczenie granic oraz drogi w teren oraz INWENTARYZACJA GEODEZYJNA POWYKONAWCZA   | km        | 3,63      | 0,00       | 0,00         |
| 1.1.2 | D 01.02.02         | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek, grubość warstwy do 15-cm  | m2        | 30 051,00 | 0,00       | 0,00         |
| 1.1.3 | D 01.02.02         | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek, dodatek za każde dalsze 5-cm grubości - do 20 cm  | m2        | 30 051,00 | 0,00       | 0,00         |
| 1.1.4 | D-01.02.01         | Karczowanie pni koparką podsiębierną w gruntach o normalnej wilgotności, grunt kategorii III-IV, pnie średnicy 36-45-cm  | szt       | 402,19    | 0,00       | 0,00         |
| 1.1.5 | D-01.02.01         | Karczowanie pni koparką podsiębierną w gruntach o normalnej wilgotności, grunt kategorii III-IV, pnie średnicy 46-55-cm  | szt       | 402,19    | 0,00       | 0,00         |
| 1.1.6 | D-01.02.01         | Karczowanie pni koparką podsiębierną w gruntach o normalnej wilgotności, grunt kategorii III-IV, pnie średnicy 56-65-cm  | szt       | 402,19    | 0,00       | 0,00         |
| 1.1.7 | D-01.02.01         | Karczowanie pni koparką podsiębierną w gruntach o normalnej wilgotności, grunt kategorii III-IV, pnie średnicy 66-75-cm  | szt       | 402,19    | 0,00       | 0,00         |
| 1.1.8 | D-01.02.01         | Wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi, transport karpiny - WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM   | mp        | 723,94    | 0,00       | 0,00         |
| 1.1.9 | D-01.02.01         | Mechaniczne karczowanie, zagajniki średnie (od 31-60 % powierzchni)  | ha        | 0,90      | 0,00       | 0,00         |
| 1.2   |                    | ROBOTY ZIEMNE  |           |           |            |              |
| 1.2.1 | D 02.01.01         | Wykopy wykonywane spycharkami, kategoria gruntu I-III, spycharka 110kW (150KM)   | m3        | 1 868,40  | 0,00       | 0,00         |
| 1.2.2 | D 02.01.01         | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1-km, lecz w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach, koparka 0,40-m3, grunt kategorii I-III    | m3        | 1 868,40  | 0,00       | 0,00         |
| 1.2.3 | D 02.01.01         | Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej, kategoria gruntu I-IV, samochód 10-15-t - wywóz do 2km | m3        | 1 868,40  | 0,00       | 0,00         |
| 1.2.4 | D 02.01.01         | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1-km, koparka 0,40-m3, kategoria gruntu I-II  | m3        | 1 245,60  | 0,00       | 0,00         |
| 1.2.5 | D 02.01.01         | Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej, kategoria gruntu I-IV, samochód 10-15-t - wywóz do 2km | m3        | 1 245,60  | 0,00       | 0,00         |
| 1.2.6 | D 02.03.01         | Formowanie i zagęszczanie nasypów spycharkami gąsienicowymi, wysokość do 3,0-m, grunt kategorii IV, moc 75KM   | m3        | 3 113,00  | 0,00       | 0,00         |
| 1.2.7 | D 02.03.01         | Zagęszczanie nasypów walcami, samojezdnymi wibracyjnymi, grunt spoisty kategorii III   | m3        | 3 113,00  | 0,00       | 0,00         |
| 1.3   |                    | PRZEBUDOWA PRZEPUSTÓW  |           |           |            |              |
| 1.3.1 | D-06.02.01A        | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi na odkład, koparka 0,40-m3,   | m3        | 204,5000  | 0,00       | 0,00         |
| 1.3.2 | D-06.02.01A        | Przepusty rurowe pod zjazdami rozebranie przepustów z rur betonowych - analogia rozebranie istniejących przepustów   | m         | 42,0000   | 0,00       | 0,00         |
| 1.3.3 | D-06.02.01A        | Przepusty rurowe pod zjazdami, ławy fundamentowe żwirowe 0-31,5 gr. 20cm   | m3        | 12,81     | 0,00       | 0,00         |
| 1.3.4 | D-06.02.01A        | Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zagęszczanie mechaniczne, po zagęszczeniu 5-cm - podsypka 15cm  | m2        | 64,0800   | 0,00       | 0,00         |
| 1.3.5 | D-06.02.01A        | Przepusty rurowe pod zjazdami, rury karbowane PEHD Fi 50cm   | m         | 36,00     | 0,00       | 0,00         |
| 1.3.6 | D-06.02.01A        | Przepusty rurowe pod zjazdami, rury karbowane PEHD Fi 60cm   | m         | 53,00     | 0,00       | 0,00         |

|   |             |   |     |           |      |             |
|---|-------------|---|-----|-----------|------|-------------|
| 1.3.7   | D 06.02.01A | Przepusty rurowe pod zjazdami, ścianki czołowe dla rur Fi 60 i Fi 50-cm - ścianki 1,84x2,70x0,25 oraz pręty sprężające 2x fi 12x6m  | szt | 26,00     | 0,00 | 0,00        |
| 1.3.8   | D-06.02.01A | Zасыpywanie wykopów ze skarpami, z przerzutem na odległość do 3-m, z zagęszczaniem,   | m3  | 154,04    | 0,00 | 0,00        |
| 1.3.9   | D-06.02.01A | Oczyszczanie rowów i przepustów z namułu, rowy, z wyprofilowaniem dna i skarp, grubość namułu 20-cm - ODTWORZENIE LUB ODMULENIE ROWÓW   | m   | 650,0000  | 0,00 | 0,00        |
| 1.4   |             | <b>PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI</b>   |     |           |      |             |
| 1.4.1   | D 04.01.01B | Profilowanie (wraz z częściowym korytowaniem) i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu II-VI, walec wibracyjny | m2  | 21 714,00 | 0,00 | 0,00        |
| 1.4.2   | D 04.04.02  | Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 20-cm kruszywo 31,5/63 - analogicznie gr. 25,00 cm   | m2  | 17 501,80 | 0,00 | 0,00        |
| 1.4.3   | D 05.02.01  | Nawierzchnie z kruszywa łamanego, po uwałowaniu 10-cm kruszywo 0/31,5   | m2  | 16 776,00 | 0,00 | 0,00        |
| 1.5   |             | <b>PRACE WYKOŃCZENIOWE</b>  |     |           |      |             |
| 1.5.1   | D 06.03.01  | Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, kategoria gruntu I-III   | m2  | 14 625,00 | 0,00 | 0,00        |
| 1.5.2   | D 06.03.01  | Plantowanie poboczy, wyrównywanie z zagęszczeniem materiałem dowiezionym wraz z zakupem - MIESZANKA PIASKU I KRUSZYWA min. Is-0,98  | m3  | 740,70    | 0,00 | 0,00        |
| 1.5.3   | D 06.03.01  | Plantowanie poboczy, profilowanie   | m2  | 4 938,00  | 0,00 | 0,00        |
| 1.5.4   | D 06.03.01  | Plantowanie poboczy, zagęszczenie   | m2  | 4 938,00  | 0,00 | 0,00        |
| <b>ŁĄCZNIE PRZEBUDOWA DROGI LEŚNEJ W LEŚNICTWIE ŁYSAKÓW - ETAP II km 1+313,36 do 4+238,06, L=2+924,70</b> |             |   |     |           |      | <b>0,00</b> |

## LISTA NR 2 - ZBIORCZE ZESTAWIENIE KOSZTÓW

| Oznaczenie elementu | Nazwa elementu  | Wartość [zł] |
|---------------------|---|--------------|
| LISTA NR 1          | PRZEBUDOWA DROGI LEŚNEJ W LEŚNICTWIE ŁYSAKÓW - ETAP II km 1+313,36 do 4+238,06, | 0,00         |
| ELEMENT 1.1         | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE   | 0,00         |
| ELEMENT 1.2         | ROBOTY ZIEMNE   | 0,00         |
| ELEMENT 1.3         | PRZEBUDOWA PRZEPUSTÓW   | 0,00         |
| ELEMENT 1.4         | PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI  | 0,00         |
| ELEMENT 1.5         | PRACE WYKONCZENIOWE   | 0,00         |
|                     | Razem   | 0,00         |
|                     | Cena ofertowa nie zawierająca VAT   | 0,00         |