

# KOSZTORYS OFERTOWY

## Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45220000-5 Roboty inżynierskie i budowlane  
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków  
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

NAZWA INWESTYCJI : Ocieplenie ścian fundamentowych - Osada Majdan  
ADRES INWESTYCJI : NADLEŚNICTWO JANÓW LUBELSKI  
INWESTOR : Nadleśnictwo Janów Lubelski  
ADRES INWESTORA : ul. B.Porytowego Wzgórza 35, 23 - 300 Janów Lubelski  
WYKONAWCA ROBÓT : .....  
ADRES WYKONAWCY : .....  
BRANŻA : Konstrukcyjna

Stawka roboczogodziny :  
Poziom cen :

### NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp] ..... % R, S  
Zysk [Z] ..... % R+Kp(R), S+Kp(S)  
VAT [V] ..... %  $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł  
Podatek VAT : zł  
Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

### Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (7 / 5)	Wartość zł	
1	2	3	4	5	6	7	
1	45220000-5	<b>OCIEPLENIE ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH</b>					
1.1		<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>					
1	KNR 2-31 0806-04	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej (behaton) (schody i taras)	m <sup>2</sup>	50,300			
d.1.	1	analogia					
2	KNR 2-31 0806-04	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej (behaton) (opaska po obwodzie budynku)	m <sup>2</sup>	57,000			
d.1.	1	analogia					
3	KNR 2-31 0813-01	Rozebranie obrzeży betonowych 8x30 cm	m	99,100			
d.1.	1	analogia					
1.2	45210000-2	<b>OCIEPLENIE ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH</b>					
4	KNR 2-01 0307-03	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m (kat.gr.IV) - odkopanie ścian fundamentowych	m <sup>3</sup>	72,800			
d.1.	2						
5	KNR 9-21 0106-03	Cięsieniowe czyszczenie i mycie elewacji wodą gorącą	m <sup>2</sup>	72,800			
d.1.	2						
6	KNR-W 7-12 0303-02	Osuszanie ręczne powierzchni pionowych ścian fundamentowych	m <sup>2</sup>	72,800			
d.1.	2						
7	KNR-W 7-12 0304-02	Odtłuszczanie powierzchni pionowych ścian fundamentowych	m <sup>2</sup>	72,800			
d.1.	2						
8	KNR-W 4-01 0726-03	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów o powierzchni do 5 m <sup>2</sup> w 1 miejscu - przyjęto 50 % powierzchni	m <sup>2</sup>	36,400			
d.1.	2						
9	KNR 2-02 0603-01	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe pionowe - wykonywane na zimno - pierwsza warstwa,	m <sup>2</sup>	72,800			
d.1.	2						
10	KNR 2-02 0603-02	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno - druga i następna warstwa	m <sup>2</sup>	72,800			
d.1.	2						
11	KNR AT-31 0101-04	Przyklejanie płyt styropianowych o gr. 12 cm na ścianach fundamentowych oraz na wysokości 50 cm od poziomu przyziemia (pod cokół) - styropian Ekstrudowany	m <sup>2</sup>	72,800			
d.1.	2						
12	KNR-W 3 0207-01	Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubelkowej bez gruntowania powierzchni	m <sup>2</sup>	72,800			
d.1.	2						
13	KNR 2-01 0320-0301	Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat.V-VI; głębokość do 1.5 m, szerokość 0.8-1.5 m	m <sup>3</sup>	72,800			
d.1.	2						
14	KNR 2-01 0236-02	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. III-IV	m <sup>3</sup>	72,800			
d.1.	2						
15	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem opaska przy ścianach	m <sup>3</sup>	3,964			
d.1.	2						
16	KNR 2-31 0407-01	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową opaska przy budynku oraz na schodach i tarasie	m	99,100			
d.1.	2						
17	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m <sup>2</sup>	107,300			
d.1.	2						
2	45450000-6	<b>ROBOTY WYKONCZENIOWE I TOWARZYSZĄCE</b>					
18	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie i utylizacja materiałów powstałych z prac termomodernizacyjnych.	m <sup>3</sup>	5,000			
d.2		analogia					
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>							
<b>Podatek VAT</b>							
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>							

Słownie: