
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45220000-5 Roboty inżynierskie i budowlane
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

NAZWA INWESTYCJI : Ocieplenie ścian fundamentowych - Osada Majdan
ADRES INWESTYCJI : NADLEŚNICTWO JANÓW LUBELSKI
INWESTOR : Nadleśnictwo Janów Lubelski
ADRES INWESTORA : ul. B.Porytowego Wzgórza 35, 23 - 300 Janów Lubelski
WYKONAWCA ROBÓT :
ADRES WYKONAWCY :
BRANŻA : Konstrukcyjna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : MGR INŻ. WALDEMAR ŁACEK
DATA OPRACOWANIA : 07.2023

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
07.2023

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	45220000-5	OCIEPLENIE ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH			
1.1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1	KNR 2-31	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej (behaton) (schody i taras)	m ²		
d.1.	0806-04				
1	analogia	39,3+5,5*2	m ²	50,300	
				RAZEM	50,300
2	KNR 2-31	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej (behaton) (opaska po obwodzie budynku)	m ²		
d.1.	0806-04				
1	analogia	57*1	m ²	57,000	
				RAZEM	57,000
3	KNR 2-31	Rozebranie obrzeży betonowych 8x30 cm	m		
d.1.	0813-01				
1	analogia	56+20,5+5,1+5,1+4,2+4,2+4	m	99,100	
				RAZEM	99,100
1.2	45210000-2	OCIEPLENIE ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH			
4	KNR 2-01	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m (kat.gr.IV) - odkopanie ścian fundamentowych	m ³		
d.1.	0307-03				
2		56*1*1,3	m ³	72,800	
				RAZEM	72,800
5	KNR 9-21	Ciśnieniowe czyszczenie i mycie elewacji wodą gorącą	m ²		
d.1.	0106-03				
2		56*1,3	m ²	72,800	
				RAZEM	72,800
6	KNR-W 7-12	Osuszanie ręczne powierzchni pionowych ścian fundamentowych	m ²		
d.1.	0303-02				
2		56*1,3	m ²	72,800	
				RAZEM	72,800
7	KNR-W 7-12	Odtłuszczenie powierzchni pionowych ścian fundamnetowych	m ²		
d.1.	0304-02				
2		56*1,3	m ²	72,800	
				RAZEM	72,800
8	KNR-W 4-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów o powierzchni do 5 m2 w 1 miejscu - przyjęto 50 % powierzchni poz.5*0,5	m ²		
d.1.	0726-03				
2			m ²	36,400	
				RAZEM	36,400
9	KNR 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe pionowe - wykonywane na zimno - pierwsza warstwa,	m ²		
d.1.	0603-01				
2		poz.5	m ²	72,800	
				RAZEM	72,800
10	KNR 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno - druga i następna warstwa	m ²		
d.1.	0603-02				
2		poz.5	m ²	72,800	
				RAZEM	72,800
11	KNR AT-31	Przyklejanie płyt styropianowych o gr. 12 cm na ścianach fundamentowych oraz na wysokości 50 cm od poziomu przyziemia (pod cokół) - styropian Eks-trudowany	m ²		
d.1.	0101-04				
2		poz.5	m ²	72,800	
				RAZEM	72,800
12	KNNR-W 3	Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowej bez gruntowania powierzchni	m ²		
d.1.	0207-01				
2		poz.5	m ²	72,800	
				RAZEM	72,800
13	KNR 2-01	Zасыpywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat.V-VI; głębokość do 1.5 m, szerokość 0.8-1.5 m	m ³		
d.1.	0320-0301				
2		poz.4	m ³	72,800	
				RAZEM	72,800
14	KNR 2-01	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. III-IV	m ³		
d.1.	0236-02				
2		poz.13	m ³	72,800	
				RAZEM	72,800

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
15	KNR 2-31 d.1. 0402-04 2	Ława pod krawężniki betonowa z oporem opaska przy ścianach poz.3*0,04	m ³ m ³	 3,964	
				RAZEM	3,964
16	KNR 2-31 d.1. 0407-01 2	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową opaska przy budynku oraz na schodach i tarasie poz.3	m m	 99,100	
				RAZEM	99,100
17	KNR 2-31 d.1. 0511-02 2	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej poz.2+poz.1	m ² m ²	 107,300	
				RAZEM	107,300
2	45450000-6	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE I TOWARZYSZĄCE			
18	KNR 4-01 d.2 0108-09 analogia	Wywiezienie i utylizacja materiałów powstałych z prac termomodernizacyjnych. 5	m ³ m ³	 5,000	
				RAZEM	5,000